

BV Parkweg Rottach-Egern komplette Baugrubenlösung



SPEZIALTIEFBAU

M&G Spezialtiefbau GmbH
Hauptstraße 5
D-83324 Ruhpolding



Projektbeschreibung

Für die Errichtung der Tiefgarage der Wohnüberbauung war ein bis zu 4,60m tiefer Baugrubenabschluss erforderlich. Der Baugrubenabschluss wurde zum einen mit einer frei auskragenden Trägerbohlwand, sowie einer rückverankerten Spritzbetonschale (Nagelwand) ausgeführt.

Leistung:

- 90m frei auskragender Trägerbohlverbau
- 160m² rückverankerte Spritzbetonschale
- 6800m³ Erdaushub
- Ausführungsplanung

Besonderheiten:

komplette Baugrubenlösung inkl. Planung

Info

Bauherr:	Frei & Essler Immobilien GmbH Maximilianstraße 14 82319 Starnberg
Bauleitung:	cw baumanagement GmbH Tegernseerstraße 4 83703 Gmund a. Tegernsee
Ausführung:	M&G Spezialtiefbau Hauptstraße 5 83324 Ruhpolding
Bauzeit:	Mai - Juni 2019