

Neubau Wohnhaus, 4NE Berchtesgaden Baugrubenverbau



SPEZIALTIEFBAU

M&G Spezialtiefbau GmbH
Hauptstraße 5
D-83324 Ruhpolding



Projektbeschreibung

Für das Untergeschoss des geplanten Wohnhauses war entlang der Straße ein bis zu 3,50m tiefer Baugrubenabschluss erforderlich. Der Baugrubenabschluss wurde mit einer 10:1 geneigten, rückverankerten Spritzbetonschale hergestellt.

Leistung:

- 49 Injektionsbohranker Ø32mm bis 6,00m Länge
- 80t Spritzbeton
- Ausführungsplanung

Besonderheiten:

komplette Baugrubenlösung inkl. Planung

Info

Bauherr:	Fam. Leidinger Am Brandholz 8 83471 Berchtesgaden
Bauleitung:	Dipl.-Ing. Margarete Schulmayr Architektin Toni-Kurz-Weg 1 83471 Berchtesgaden
Ausführung:	M&G Spezialtiefbau Hauptstraße 5 83324 Ruhpolding
Bauzeit:	April 2018